

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА)**  
**по закупке «Текущий ремонт санузлов МБДОУ «ДС № 19 «Елочка» города**  
**Евпатории Республики Крым**  
**ИКЗ: 253911008716091100100100120880000244**

| № п/п | Наименование                                                     | Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Наименование заказчика, контактная информация                    | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №19 «Елочка» города Евпатории Республики Крым »<br>ИНН 9110087160 КПП 911001001<br>ОГРН: 1149102178060<br>Юридический (почтовый) адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы д.14<br>Телефон: +7 (36569) 3-00-75<br>Электронная почта: sadik_elochka-evp@crimeaedu.ru<br>Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: заведующий Ревчук Елена Борисовна                                                                |
| 2     | Основание проведения закупки у единственного поставщика          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• постановление Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»;</li> <li>• распоряжение Совета министров Республики Крым от 05.09.2025 г. № 1448-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р».</li> </ul> |
| 3     | Наименование и описание объекта закупки (товара, работы, услуги) | <b>Текущий ремонт санузлов МБДОУ «ДС № 19 «Елочка»</b><br><br>Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4     | Место выполнения работ                                           | 297403, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5     | Срок выполнения работ                                            | Работы должны быть выполнены не позднее 13.12.2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6     | Начальная (максимальная) цена контракта                          | 1 526 025,18 руб. (Один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч двадцать пять руб. 18 коп.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7     | Источник финансирования                                          | Средства бюджетных учреждений/ бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8     | Авансирование по контракту, казначейское сопровождение           | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9     | Условия оплаты по контракту                                      | Оплата выполненных работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату и счета-фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком, а также исполнительной документации.                                                                                                                                                                              |
| 10    | Размер обеспечения заявок на участие                             | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11    | Размер обеспечения                                               | 5% (пять процентов) от цены контракта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                 | Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению                                      | Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.<br>Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с пописанным экземпляром контракта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12       | Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению               | Не предусмотрено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13       | Место, дата и время подачи заявок на участие                                                                 | 297403, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д.14 каб заведующего МБДОУ<br><br>Подача заявок осуществляется:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.09.2025 г. - с 9.00 ч. до 13.00 ч., с 14.00 до 16.30 ч.;</li> <li>• 12.09.2025 г. - с 9.00 ч. до 13.00 ч., с 14.00 до 16.30 ч.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14       | Лицо, ответственное за прием заявок на участие                                                               | Заведующий МБДОУ «ДС №19 «Елочка» Ревчук Елена Борисовна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15       | Место рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)                        | 297403, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, д.14 каб заведующего МБДОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16       | Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки | <i>Заявки подаются в письменной форме. Документы, входящие в состав заявки, должны быть прошиты, скреплены подписью и печатью (при наличии).</i><br>Перечень документов:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сведения о подрядчике – информационная карта предприятия (наименование, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты, должность и ФИО руководителя, контактные телефоны, адрес электронной почты);</li> <li>2. Согласие (подтверждение) на выполнение работ в соответствии с условиями контракта, включающее предложение о цене контракта на выполнение таких работ;</li> <li>3. Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;</li> <li>4. Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков;</li> <li>5. Приказ о назначении руководителя;</li> <li>6. Копия устава;</li> <li>7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов;</li> <li>8. Копия свидетельства ИНН;</li> <li>9. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе;</li> <li>10. Решение об одобрении крупной сделки;</li> <li>11. Сведения об опыте работы (перечень контрактов, исполненных</li> </ol> |

| №<br>п/п | Наименование | Информация                                                                                                                           |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |              | без применения неустоек (штрафов, пеней) - за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций. |
| 17       | Приложения   | Проект контракта с приложениями, локально-сметный расчет.                                                                            |

**Заведующий МБДОУ**

**Е.Б. Ревчук**

Проект Контракта  
на выполнение работ по текущему ремонту сантехнических узлов

г. Евпатория

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Елочка» города Евпатории Республики Крым», (сокращенное наименование МБДОУ «ДС № 19 «Елочка»), в лице заведующего Ревчук Елены Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ), с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленные контрактом сроки в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта, выполнить работы по текущему ремонту сантехнических узлов МБДОУ «ДС №19 «Елочка», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, 14, а Заказчик обязуется принять указанные работы и своевременно произвести оплату на условиях настоящего Контракта.

1.2. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по текущему ремонту сантехнических узлов МБДОУ «ДС №19 «Елочка», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, дом 14, в соответствии с техническим заданием.

1.3. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. Сроки, место и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: МБДОУ «ДС №19 «Елочка», расположенное по адресу: г. Евпатория, пр. Победы, дом 14.

2.2. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по \_\_\_\_\_.

2.3. Подрядчик при передаче выполненных работ передает Заказчику: акт приемки выполненных работ, счет на оплату.

2.4. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по контракту в соответствии с техническим заданием.

2.5. Подрядчик обеспечивает наличие рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечивает

свободный доступ к такой документации представителям Заказчика. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.

2.6. Подрядчик обеспечивает представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

2.7. Подрядчик обязан информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

2.8. Подрядчик устраняет за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.9. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

2.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от рабочей документации.

### 3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет **1 526 025 руб. 18 коп. (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч двадцать пять руб. 18 коп.), без НДС.**

Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена Контракта включает в себя:

все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость товара, упаковку, транспортные расходы (в том числе погрузку и разгрузку товара) по их доставке от Подрядчика к Заказчику, а также расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с действующим законодательством РФ, и остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта.

3.3. Валюта для расчетов – Российский Рубль, без перевода на иностранные валюты.

3.4. Цена Контракта, указанная в п. 3.1 настоящего Контракта, является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта.

3.5. Источник финансирования настоящего контракта: средства бюджетных учреждений.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

Оплата по контракту за выполненные работы производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте.

Оплата осуществляется в следующем порядке:

Средства вносятся Заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика на основании надлежаще оформленных и подписанных Сторонами документов.

3.7. Выполненные работы, исполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан оплатить в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта за допущенные нарушения.

3.8. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий исполнения Контракта.

3.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

#### 4. Права и обязанности сторон.

4.1. Подрядчик имеет право:

4.1.1. Самостоятельно определять способы исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

4.1.2. Требовать от Заказчика исполнения принятых им обязательств по настоящему Контракту.

4.1.3. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую информацию и документы, оказывающие влияние на качество и своевременное выполнение работ.

4.1.4. Требовать от Заказчика оказания содействия в выполнении работ путем предоставления беспрепятственного доступа персонала Подрядчика на объекты Заказчика.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Качественно выполнить работы в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Выполнить обусловленные Контрактом работы собственными силами и средствами.

4.2.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или

прочности результатов работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.2.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 4.2.3. либо продолживший работы, не дожидаясь истечения указанного в Контракте срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4.2.5. Обеспечить сохранность полученных от Заказчика информации и документов, не разглашать их содержания без согласия последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, незамедлительно вернуть их Заказчику.

4.2.6. Не менее чем за три дня до начала работ предоставить Заказчику списки персонала, задействованного в работах.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Контролировать и проверять ход работ, их качество, составлять акты и претензии по устранению недостатков.

4.3.2. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.3.3. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Оказать Подрядчику содействие в выполнении работ в предоставлении беспрепятственного доступа персонала Подрядчика на объекты Заказчика.

4.4.2. Принять результат работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом

4.4.3. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

## 5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с момента заключения контракта по \_\_\_\_\_.2025г.

5.2. Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в Приложении к Контракту.

5.3. Подрядчик в течение трех рабочих дней письменно, либо по телефонной связи, уведомляет Заказчика об окончании работ и необходимости принять их.

5.4. Для проверки результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

5.5. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации вправе запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные

материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ в целом или отдельных этапов его поставки, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Заключение эксперта или экспертного учреждения являются обязательными для Заказчика и Подрядчика в целях выполненных работ.

5.6. В случае проведения экспертизы выполненных работ силами Заказчика, ответственное за исполнение Контракта лицо со стороны Заказчика проводит проверку соответствия результата работ, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Подрядчика, а также соответствие выполненных работ условиям Контракта. Результаты экспертизы фиксируются в акте приемки выполненных работ, либо оформляются в виде отдельного документа.

5.7. При отсутствии у Заказчика претензий по результатам проведения экспертизы Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней принимает результаты выполненных работ путем подписания акта приемки выполненных работ.

5.8. В случае наличия несоответствия в работах заявленным требованиям Заказчика, об этом делается отметка в акте, и недостатки излагаются в отдельно составленном документе с указанием сроков на их устранение. Срок устранения недостатков не должен превышать трех рабочих дней со дня предъявления их Подрядчику.

5.9. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

## 6. Гарантии качества работ

6.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил, установленных в РФ, в том числе в соответствии с нормативно-техническими документами, указанными в Приложении к Контракту.

6.2. При выполнении работ Подрядчик обязан использовать только новое оборудование и материалы, которые не были в употреблении (не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

6.3. Подрядчик устанавливает гарантийные сроки:

на качество выполненных работ – 3 года со дня подписания акта приема;

на оборудование и материалы, используемые при выполнении работ – срок, установленный заводом-изготовителем.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленном в настоящем пункте Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

6.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

## 7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения Контракта не предоставляется.

## 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, в том числе с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением случаев просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признания утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа рассчитывается в установленном порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.9. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, либо просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных условиями Контракта,

Заказчик вправе удержать неустойку, начисленную в размере, установленном пунктами 8.2 и 8.5 Контракта, из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы, перечислить неустойку (штраф, пеню) в доход федерального бюджета, и при этом не выставлять претензию Подрядчику. В этом случае на акте выполненных работ указывается, что Работы приняты с замечаниями Заказчика, указывается сумма неустойки, подлежащей удержанию из суммы оплаты по акту, а также прилагается расчет суммы неустойки (формула и расчет). Также на акте указывается итоговая сумма, подлежащая оплате по акту за вычетом суммы неустойки. Расчет подписывается лицом, уполномоченным руководителем организации - Заказчика на подписание претензий и ответов на претензии, согласно доверенности.

8.10. В случае если Заказчиком выставляется претензия по оплате неустойки Подрядчиком, полная оплата по Контракту осуществляется Заказчиком, лишь после погашения Подрядчиком суммы, указанной в претензии об уплате неустойки в срок, указанный в претензии. В случае непогашения Подрядчиком суммы рассчитанной неустойки в срок, указанный в претензии, Заказчик имеет право удержать данную сумму из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании счета-фактуры и акта выполненных работ, предоставляемых Подрядчиком, в которых указываются:

сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта, уменьшенная на сумму неустойки (пени, штрафа) - рассчитанной без НДС;

сумма неустойки (пени, штрафа), рассчитанной без НДС, подлежащей взысканию с указанием основания применения неустойки (пени, штрафа) - (указывается месяц);

итоговая сумма, подлежащая оплате.

8.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 8.2 Контракта.

8.16. Подрядчиком возмещаются причиненные убытки в случае последующих закупок у иных контрагентов.

## 9. Действия обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно (неисполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как

обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж и прочее, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.

9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 9.1 Контракта, и их последствия продолжают действовать более двух недель, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Контракта.

## 10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту, разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

10.2. Претензия в электронной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (пени), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

10.4. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Крым согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

## 11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта, другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.11. Сторона, решившая расторгнуть контракт, должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня его расторжения.

11.12. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

## 12. Прочие условия

12.1. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

12.2. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов Стороны обязаны предупредить об этом друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней после регистрации таких изменений.

12.3. Контракт вступает в силу с момента подписания Контракта и действует по 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.

12.4. Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. Стороны имеют право передавать документы по факсимильной связи, с обязательным последующим предоставлением оригиналов документов. Риск искажения информации при ее передаче несет передающая Сторона.

12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. Неотъемлемой частью Контракта является Техническое задание (приложение № 1 к Контракту).

### 13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

#### Заказчик

МБДОУ «Детский сад №19 «Елочка» города

Евпатории Республики Крым»

ОГРН 1149102178060

ОКТМО 35712000

Место нахождения:

297403, Российская Федерация, Республика

Крым, г. Евпатория, проспект Победы, 14

Тел. + 7 36569 3 00 75

e-mail: [sadik\\_elochka-evp@crimeaedu.ru](mailto:sadik_elochka-evp@crimeaedu.ru)

ИНН 9110087160 КПП 911001001

Платежные реквизиты:

Отделение Республика Крым Банка

России//УФК по Республике Крым

г. Симферополь

БИК 013510002

Казначейский счет 03234643357120007500

Единый казначейский счет

40102810645370000035

Получатель: ДФА г. Евпатория РК

(МБДОУ «ДС №19 «Елочка»,

л/с 20756Щ95420/21756Щ95420)

Код по Сводному реестру 353Щ9542

Заведующий

МБДОУ «ДС № 19 «Елочка»

#### Подрядчик

\_\_\_\_\_/ Е.Б. Ревчук /  
м.п.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /  
м.п.

## Техническое задание

### 1. Общие требования.

1.1. Цель работ: выполнение работ по текущему сантехнических узлов МБДОУ «ДС №19 «Елочка», расположенного по адресу: г. Евпатория, Республика Крым, пр. Победы, 14 (далее по тексту - работы).

1.2. Место выполнения работ: г. Евпатория, Республика Крым, пр. Победы, 14.

1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по \_\_\_\_\_ 25г.

### 2. Общие требования к условиям выполнения работ.

2.1. Работы должны производиться в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика. Проведение работ вне режима рабочего времени Заказчика, в том числе для соблюдения сроков выполнения работ, должно предварительно и заблаговременно согласовываться с Заказчиком.

Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующих учреждений, проведение работ не должно помешать работе Заказчика.

2.2. При выполнении работ необходимо использовать технологии снижения уровня шума. В случае если избежать шума невозможно, такие работы должны проводиться, с обязательным письменным уведомлением Заказчика, вовремя согласованное с Заказчиком.

2.3. Разгрузочно-погрузочные работы необходимо производить вовремя согласованное с заказчиком.

2.4. Вынос мусора, перемещение строительных материалов необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и беспрепятственного прохода сотрудников и посетителей.

2.5. Работы, связанные с выделением токсичных веществ (запахи), необходимо проводить в нерабочее время или вовремя по согласованию с Заказчиком.

2.6. Материалы, используемые при проведении работ, должны быть сертифицированы (если это требуется в соответствии с законодательством), соответствовать стандартам качества Российской Федерации, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством.

2.7. Перед использованием все материалы, имеющие цвет и фактуру, и эскизы, должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде до начала работ.

2.8. Приведённый перечень стандартов и правил не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с действующим законодательством. В случае если

настоящим Техническим заданием предусмотрен уровень качества более высокий, чем предусмотрен стандартом, то применяются требования, установленные настоящим Техническим заданием.

2.9. Складские и бытовые помещения не предоставляются.

2.10. В процессе выполнения работ необходимо согласовать с заказчиком точное место (места) складирования строительных материалов и оборудования, не допускать захламления территории строительным мусором, своевременно производить его вывоз и утилизацию.

2.11. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение указанных требований.

2.12. Не допускается использовать территории Заказчика для проживания рабочих, в том числе для междусменного отдыха.

2.13. Для оформления пропускного режима на объекты Заказчика, Подрядчик к моменту заключения контракта обязан предоставить Заказчику список работников предприятия с заверенной копией паспорта гражданина РФ (первая страница и страница с пропиской), которые непосредственно будут выполнять ремонтные работы. Список и копии паспортов предоставляются в виде приложения к сопроводительному письму от имени руководителя Подрядчика (в списке должно быть указано ответственное лицо – прораб, мастер и т.п., и его контактный телефон для оперативного разрешения возникающих вопросов).

Подрядчик обязан своевременно сообщать Заказчику об изменении персонала Подрядчика, осуществляющего ремонтные работы и в письменном виде подавать заявку на изменения в составе персонала.

Рабочее время для работников Подрядчика, задействованных для выполнения работ на объекте, устанавливается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

2.14. Настоящим Техническим заданием установлен исчерпывающий перечень форм содействия Заказчика, в том числе в области информации, ресурсов, оборудования, материалов и т.д. В случае если иное прямо не предусмотрено в настоящем разделе, предполагается, что работы выполняются силами Подрядчика. Подрядчик самостоятельно обеспечивает необходимое количество ресурсов, расходных материалов и оборудования для выполнения работ.

2.15. Подключение оборудования к бытовым электросетям Заказчика допускается только по согласованию с Заказчиком.

2.16. По окончании ремонтных работ объекты должны быть освобождены от временных сооружений, строительный мусор должен быть убран и вывезен, произведена чистовая уборка объекта.

2.17. Для предотвращения загрязнения окружающей среды отходами и мусором предусмотреть организованный сбор, хранение и вывоз образующегося мусора.

2.18. Перемещение мебели из кабинетов в места складирования мебели, а также при необходимости ее сборка и разборка осуществляется исключительно силами Подрядчика.

3. Требования к качеству работ, техническим характеристикам, безопасности работ, результатам работ.

3.1. Общие требования к выполнению работ и используемым при выполнении указанных работ материалам и оборудованию при проведении работ:

3.1.1. Обязанность обеспечения ремонтных работ материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием возложена на Подрядчика.

3.1.2. Работы на объекте, указанном в настоящем Техническом задании объекта закупки, предполагают проведение демонтажных работ существующих покрытий, конструкций, которые подлежат вывозу и утилизации за счет Подрядчика, подготовку и нанесение новых покрытий, монтаж новых конструкций.

3.1.3. Все скрытые работы (работы, результат которых невозможно проконтролировать) подлежат отдельной приемке. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности работ и предоставить возможность осмотра выполненных работ перед их закрытием. Результат осмотра оформляется актом. В случае если Подрядчик нарушил требования настоящего пункта, он обязан по требованию Заказчика вскрыть и представить для осмотра такие работы с последующим восстановлением за свой счет. Данное требование может быть заявлено в любой момент до окончательной приемки работ.

3.1.4. Стоимость материалов включена в цену контракта и обеспечивается в количестве, необходимом для надлежащего проведения работ. Материалы сверх этого количества (если иное не установлено данным Техническим заданием объекта закупки) должны быть вывезены Подрядчиком с территории объекта после окончания проведения работ.

3.1.5. Необходимо обеспечить разумное расходование материалов в соответствии с установленными нормами и стандартами. Расходование материалов должно обеспечивать выполнение работ в соответствии с требованиями государственных стандартов, а также номинальными нормами расходов материалов, устанавливаемых производителем указанных материалов.

3.1.6. Необходимо приобретать новые (не бывшие в употреблении) материалы, пригодные для проведения необходимых работ по своим функциональным характеристикам и свойствам, в том числе сроку годности и сроку использования.

3.1.7. В случаях, предусмотренных законодательством, материалы подлежат обязательному подтверждению соответствия всем нормам и стандартам, предъявленным к данным видам материалов. Наличие документов о прохождении необходимых экспертиз применяемых материалов обязательно. Копии подтверждающих документов передаются Заказчику одновременно с завозом материалов на территорию объекта.

3.1.8. Применяемые материалы должны быть совместимы (допускать взаимодействие) с иными применимыми материалами, а также частями объекта, которые при выполнении работ не меняются. Использование несовместимых материалов, которое может повлечь снижение срока полезной эксплуатации, может стать основанием для отказа в приемке.

3.1.9. Подрядчик обязан контролировать рациональное расходование применения материалов, предотвращая их недобросовестную экономию.

3.1.10. Неиспользуемые материалы, отходы, строительный мусор, оборудование, не принадлежащее Заказчику, должны быть вывезены с территории Заказчика до даты подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Применяемые в работах материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной отрасли, должны быть сертифицированы (если этого требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации), отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, актуальным требованиям ГОСТ, если

соответствующие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации).

### 3.3. Требование к безопасности.

#### 3.3.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение:

правил техники безопасности;

правил пожарной безопасности;

требований производственных конструкций;

правил технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП.

3.3.2. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает проведение мероприятий по охране труда, в том числе утверждение Положений по охране труда, проведение первичного, вводного и планового инструктажа специалистов, ИТР, обслуживающего персонала.

3.3.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с санитарными правилами и нормами, не должно допускаться захламлений, образование мусора, запыленности во внутренних помещениях, коридорах, лестничных маршах и площадках, находящихся в непосредственной близости от места осуществления работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с экологическими и иными нормами.

3.3.4. Все работы должны проводиться проверенным и исправным оборудованием, инструментом и оснасткой, контрольно-измерительными аттестованными приборами, необходимыми средствами защиты.

3.3.5. Вся полнота ответственности по соблюдению норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ и на период действия контракта возлагается на Подрядчика.

3.3.6. Все материалы, используемые при проведении работ, должны быть сертифицированы и соответствовать Российским стандартам качества, отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности, если соответствующие требования установлены законодательством.

3.3.7. Не менее чем за три дня до начала проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику списки работников, прошедших инструктаж по пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда (оригиналы), а также копии удостоверений электриков с отметками о прохождении обучения и сдачи экзаменов по электробезопасности.

3.3.8. После окончания работ Подрядчик проводит своими силами уборку территории объектов Заказчика, обеспечивающую нераспространение загрязнений из ремонтируемых площадей.

### 4. Требования к гарантийным обязательствам.

4.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество работ.

4.2. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов (недостатков) выполненных работ, делающих невозможным надлежащую эксплуатацию объекта, Заказчик приглашает представителя Подрядчика для составления рекламационного акта. Исполнитель обязан в указанное время обеспечить явку своего представителя для составления акта. Стороны совместно составляют рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению (не более двух рабочих дней с даты составления рекламационного акта).

Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты в течении 14 календарных дней за свой счет.

Рекламационный акт – документ, составленный Сторонами в случае обнаружения недостатков в течении гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В акте также делается отметка о фактическом устранении недостатков за счет Подрядчика.

4.4. Гарантии Подрядчика не относятся к естественному износу материалов, к внешним повреждениям, появившимся вследствие несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации.

Подрядчик определяет базы хранения техники, технического оборудования за территорией объектов Заказчика.

5. График работ.

В целях удобства сторон Подрядчиком должен быть разработан поэтапный график выполнения работ и согласован с заказчиком. Окончательное согласование графика выполнения работ производит Заказчик.

6. Документы, предоставляемые Подрядчиком для оплаты выполненных работ.

6.1 Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

6.3. Сертификаты, технические паспорта на все поставляемые материалы и оборудование, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

6.4. Акты скрытых работ, если такие были.

6.5. Счет на оплату выполненных работ.

Заказчик

Подрядчик

\_\_\_\_\_/Е.Б. Ревчук /  
м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Вектор"

М.В. Бурлака

"\_\_" \_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/п<sup>1</sup>

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №19 "Елочка" города Евпатории Республики

"\_\_" \_\_\_\_ 2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/п, 1389/п, 1390/п, 1391/п, 1378/п, 1379/п, 1380/п, 1381/п, 1382/п, 1383/п, 1384/п, 1385/п, 1386/п, 1387/п, 1368/п, 1369/п, 1370/п, 1371/п, 1372/п, 1373/п, 1374/п, 1375/п, 1376/п, 1377/п, 1337/п, 1336/п, 1335/п, 1334/п, 1333/п, 1332/п, 1331/п, 1330/п, 1329/п, 1328/п, 1327/п, 1326/п, 1325/п, 1324/п, 1323/п, 1322/п, 1321/п, 1320/п, 1319/п, 1318/п, 1354/п, 1354/п, 1355/п, 1356/п, 1298/п, 1298/п, 1299/п, 1300/п, 1301/п, 1302/п, 1303/п, 1304/п, 1305/п, 1306/п, 1307/п, 1348/п, 1349/п, 1350/п, 1351/п, 1352/п, 1353/п, 1275/п, 1276/п, 1277/п, 1357/п, 1317/п, 1316/п, 1315/п, 1314/п, 1313/п, 1312/п, 1311/п, 1310/п, 1309/п, 1308/п, 1358/п, 1367/п, 1366/п, 1365/п, 1364/п, 1363/п, 1362/п, 1361/п, 1360/п, 1359/п, 1290/п, 1291/п, 1292/п, 1293/п, 1294/п, 1295/п, 1338/п, 1339/п, 1340/п, 1341/п, 1342/п, 1343/п, 1289/п, 1346/п, 1347/п, 1397/п, 1396/п, 1395/п, 1394/п, 1393/п, 1392/п, 1344/п, 1345/п, 1288/п, 1297/п, 1296/п

91. Республика Крым

**Текущий ремонт туалетов групп "Солнышко", "Веселые человечки", "Сказка" и санузла персонала в МБДОУ "ДС №19 "Елочка" по адресу: 297403, Республика Крым, город Евпатория, пр-т Победы, д.14**

(наименование стройки)

Текущий ремонт туалетов групп "Солнышко", "Веселые человечки", "Сказка" и санузла персонала в МБДОУ "ДС №19 "Елочка" по адресу: 297403, Республика Крым, город Евпатория, пр-т Победы, д.14

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**

Выполнение работ по текущему ремонту туалетов групп "Солнышко", "Веселые человечки", "Сказка" и санузла персонала в МБДОУ "ДС №19 "Елочка" по адресу: 297403, Республика Крым, город Евпатория, пр-т Победы, д.14

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

|                    |          |                  |
|--------------------|----------|------------------|
| Сметная стоимость  | 1,526.03 | (72,88) тыс.руб. |
| в том числе:       |          |                  |
| строительных работ | 1,504.11 | (70,95) тыс.руб. |
| монтажных работ    | 21.91    | (1,93) тыс.руб.  |

|                                   |        |                |
|-----------------------------------|--------|----------------|
| Средства на оплату труда рабочих  | 401.57 | (6,6) тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 836.77 | чел.час.       |

оборудования  
прочих затрат

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| 0.00 |  | (0) тыс.руб. |
| 0.00 |  | (0) тыс.руб. |

Нормативные затраты труда машинистов

|      |          |
|------|----------|
| 8.15 | чел.час. |
|      |          |

| № п/п                                                     | Обоснование          | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                   | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |          | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|----------------------------------------------|
|                                                           |                      |                                                                                                                                                                                               |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего    |         |                                              |
| 1                                                         | 2                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5          | 6            | 7                            | 8                                                                                                               | 9            | 10       | 11      | 12                                           |
| <b>Раздел 1. Текущий ремонт санузла группы "Солнышко"</b> |                      |                                                                                                                                                                                               |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
| 1                                                         | ТЕРп65-4-2           | Демонтаж: унитазов и писсуаров                                                                                                                                                                | 100 шт            |            |              | 0.03                         |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 39.18    |         | 2,370.24                                     |
| 2                                                         | ТЕРп63-7-5           | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                                                                                                                 | 100 м2            |            |              | 0.2188                       |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 327.66   |         | 19,159.39                                    |
| 3                                                         | ТЕР46-02-009-02      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                                                                                                                                  | 100 м2            |            |              | 0.4202                       |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 201.38   |         | 12,253.56                                    |
| 4                                                         | ТЕР13-06-004-01      | Обеспыливание поверхности                                                                                                                                                                     | м2                |            |              | 42.02                        |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 96.27    |         | 5,857.63                                     |
| 5                                                         | ТЕРп57-2-3           | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                                                                                                               | 100 м2            |            |              | 0.1008                       |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 154.40   |         | 9,173.06                                     |
| 6                                                         | ТЕРп62-42-1          | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором                                                                                                                                       | 100 м2            |            |              | 0.521                        |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 42.35    |         | 2,313.29                                     |
| 7                                                         | ТЕР15-02-019-03      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен                                                                | 100 м2            |            |              | 0.3283                       |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 262.13   |         | 15,591.48                                    |
| 8                                                         | ТЕР15-02-019-07      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 | 100 м2            |            |              | 0.3283                       |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 25.06    |         | 1,489.52                                     |
| 9                                                         | ТССЦ-04.3.02.13-0221 | Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт: № 6, марка 50                                                                                                                           | т                 |            |              | 0.189644                     | 1,200.51                                                                                                        |              | 227.67   | 9.96    | 2,267.59                                     |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 227.67   |         | 2,267.59                                     |
| 10                                                        | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ                                                                                                                                                               | кг                |            |              | 0.9644                       | 15.09                                                                                                           |              | 14.55    | 9.96    | 144.92                                       |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 14.55    |         | 144.92                                       |
| 11                                                        | ТЕР15-01-019-05      | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону         | 100 м2            |            |              | 0.2566                       |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 1,048.64 |         | 63,270.59                                    |
| 12                                                        | ТЕР15-01-019-01      | устройство поддона из керамических плиток                                                                                                                                                     | 100 м2            |            |              | 0.2566                       |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 1,740.09 |         | 92,438.71                                    |
| 13                                                        | ТССЦ-04.3.02.09-0102 | Затирка «Старатели» (разной цветности)                                                                                                                                                        | т                 |            |              | 0.02332                      | 12,343.70                                                                                                       |              | 287.86   | 9.96    | 2,867.09                                     |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |                   |            |              |                              |                                                                                                                 |              | 287.86   |         | 2,867.09                                     |
| 14                                                        | ТССЦ-14.1.06.02-0026 | Клей плиточный «Ceresit» CM17                                                                                                                                                                 | кг                |            |              | 174.9                        | 9.59                                                                                                            |              | 1,677.29 | 9.96    | 16,705.81                                    |

| 1                                                           | 2                    | 3                                                                                                                                                      | 4         | 5 | 6 | 7          | 8         | 9    | 10        | 11    | 12        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 1,677.29  |       | 16,705.81 |
| 15                                                          | ТССЦ-06.2.01.02-0016 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала | м2        |   |   | 39.264     | 136.62    |      | 5,364.25  | 9.96  | 53,427.93 |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 5,364.25  |       | 53,427.93 |
| 16                                                          | ТССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                                                                                         | м3        |   |   | 0.85068    | 799.15    |      | 679.82    | 9.96  | 6,771.01  |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 679.82    |       | 6,771.01  |
| 17                                                          | ТССЦ-14.1.06.02-0037 | Клей плиточный «Старатель-стандарт»                                                                                                                    | кг        |   |   | -187.65    | 1.95      |      | -365.92   | 9.96  | -3,644.56 |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | -365.92   |       | -3,644.56 |
| 18                                                          | ТССЦ-14.1.06.02-0026 | Клей плиточный «Ceresit» CM17                                                                                                                          | кг        |   |   | 187.65     | 9.59      |      | 1,799.56  | 9.96  | 17,923.62 |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 1,799.56  |       | 17,923.62 |
| 19                                                          | ТЕРр61-26-1          | Перетирка штукатурки: внутренних помещений                                                                                                             | 100 м2    |   |   | 0.2553     |           |      |           |       |           |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 154.93    |       | 9,106.33  |
| 20                                                          | ТЕР15-04-007-05      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен                                                               | 100 м2    |   |   | 0.2553     |           |      |           |       |           |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 673.70    |       | 28,062.16 |
| 21                                                          | ТССЦ-14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная                                                                                                                          | т         |   |   | -0.0201687 | 11,397.10 |      | -229.86   | 9.96  | -2,289.41 |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | -229.86   |       | -2,289.41 |
| 22                                                          | ТССЦ-14.5.11.02-0103 | Шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel finish"                                                                                  | кг        |   |   | 73.6912    | 19.83     |      | 1,461.30  | 9.96  | 14,554.55 |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 1,461.30  |       | 14,554.55 |
| 23                                                          | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17                                                                                                             | л         |   |   | 9.328      | 9.14      |      | 85.26     | 9.96  | 849.19    |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 85.26     |       | 849.19    |
| 24                                                          | ТССЦ-14.3.02.01-0012 | Краска акриловая: Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая                                                                              | т         |   |   | 0.013992   | 17,429.24 |      | 243.87    | 9.96  | 2,428.95  |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 243.87    |       | 2,428.95  |
| 25                                                          | ТЕР17-01-003-01      | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным                                                                                            | 10 компл. |   |   | 0.3        |           |      |           |       |           |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 328.30    |       | 15,082.22 |
| 26                                                          | Цена поставщика      | Унитаз-компакт Rosa Детский, косой выпуск, 1-режим, сиденье полипропилен                                                                               | шт        |   |   | 3          | 1,232.73  |      | 3,698.19  | 9.96  | 36,833.97 |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 3,698.19  |       | 36,833.97 |
| 27                                                          | ТЕРр69-15-1          | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                                               | т         |   |   | 1.1898     |           |      |           |       |           |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 40.85     |       | 1,492.51  |
| 28                                                          | ТССЦпг-01-01-01-041  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную                                            | 1 т груза |   |   | 1.1898     | 41.42     | 1.15 | 56.67     | 16.08 | 911.25    |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 56.67     |       | 911.25    |
| 29                                                          | ТССЦпг-03-01-01-040  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 40 км                                                | 1 т груза |   |   | 1.1898     | 20.54     |      | 24.44     | 9.96  | 243.42    |
|                                                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                       |           |   |   |            |           |      | 24.44     |       | 243.42    |
| Итого по разделу 1 Текущий ремонт санузла группы "Солнышко" |                      |                                                                                                                                                        |           |   |   |            |           |      | 20,159.89 |       |           |
| Раздел 2. Текущий ремонт санузла группы "Веселые человечки" |                      |                                                                                                                                                        |           |   |   |            |           |      |           |       |           |
| 30                                                          | ТЕРр65-4-2           | Демонтаж: унитазов и писсуаров                                                                                                                         | 100 шт    |   |   | 0.03       |           |      |           |       |           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5 | 6 | 7        | 8         | 9 | 10       | 11   | 12        |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|----------|-----------|---|----------|------|-----------|
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 39.18    |      | 2,370.24  |
| 31 | ТЕРп63-7-5           | Разборка облицовки стен: из керамических<br>глазурованных плиток                                                                                                                                          | 100 м2 |   |   | 0.2188   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 327.66   |      | 19,159.39 |
| 32 | ТЕР46-02-009-02      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и<br>потолков кирпичных                                                                                                                                           | 100 м2 |   |   | 0.4202   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 201.38   |      | 12,253.56 |
| 33 | ТЕР13-06-004-01      | Обеспыливание поверхности                                                                                                                                                                                 | м2     |   |   | 42.02    |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 96.27    |      | 5,857.63  |
| 34 | ТЕРп57-2-3           | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                                                                                                                           | 100 м2 |   |   | 0.1008   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 154.40   |      | 9,173.06  |
| 35 | ТЕРп62-42-1          | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим<br>раствором                                                                                                                                                | 100 м2 |   |   | 0.521    |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 42.35    |      | 2,313.29  |
| 36 | ТЕР15-02-019-03      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей<br>(однослойное оштукатуривание) из сухих<br>растворных смесей толщиной до 10 мм: стен                                                                      | 100 м2 |   |   | 0.3283   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 262.13   |      | 15,591.48 |
| 37 | ТЕР15-02-019-07      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей<br>(однослойное оштукатуривание) из сухих<br>растворных смесей: на каждый 1 мм изменения<br>толщины слоя добавлять или исключать к расценке<br>15-02-019-03 | 100 м2 |   |   | 0.3283   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 25.06    |      | 1,489.52  |
| 38 | ТССЦ-04.3.02.13-0221 | Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ<br>рецепт: № 6, марка 50                                                                                                                                    | т      |   |   | 0.189644 | 1,200.51  |   | 227.67   | 9.96 | 2,267.59  |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 227.67   |      | 2,267.59  |
| 39 | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ                                                                                                                                                                           | кг     |   |   | 0.9644   | 15.09     |   | 14.55    | 9.96 | 144.92    |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 14.55    |      | 144.92    |
| 40 | ТЕР15-01-019-05      | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов<br>(без карнизных, плитусных и угловых плиток) без<br>установки плиток туалетного гарнитура на клею из<br>сухих смесей: по кирпичу и бетону            | 100 м2 |   |   | 0.2566   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 1,048.64 |      | 63,270.59 |
| 41 | ТЕР15-01-019-01      | устройство поддона из керамических плиток                                                                                                                                                                 | 100 м2 |   |   | 0.2566   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 1,740.09 |      | 92,438.71 |
| 42 | ТССЦ-04.3.02.09-0102 | Затирка «Старатели» (разной цветности)                                                                                                                                                                    | т      |   |   | 0.02332  | 12,343.70 |   | 287.86   | 9.96 | 2,867.09  |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 287.86   |      | 2,867.09  |
| 43 | ТССЦ-14.1.06.02-0026 | Клей плиточный «Ceresit» CM17                                                                                                                                                                             | кг     |   |   | 174.9    | 9.59      |   | 1,677.29 | 9.96 | 16,705.81 |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 1,677.29 |      | 16,705.81 |
| 44 | ТССЦ-06.2.01.02-0016 | Плитки керамические глазурованные для<br>внутренней облицовки стен: гладкие цветные<br>декорированные методом сериографии с рисунком<br>многоцветные без завала                                           | м2     |   |   | 39.264   | 136.62    |   | 5,364.25 | 9.96 | 53,427.93 |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                                          |        |   |   |          |           |   | 5,364.25 |      | 53,427.93 |
| 45 | ТССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                                                                                                                                            | м3     |   |   | 0.85068  | 799.15    |   | 679.82   | 9.96 | 6,771.01  |

| 1                                                                    | 2                    | 3                                                                                                           | 4         | 5 | 6 | 7          | 8         | 9    | 10        | 11    | 12        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 679.82    |       | 6,771.01  |
| 46                                                                   | ТССЦ-14.1.06.02-0037 | Клей плиточный «Старатель-стандарт»                                                                         | кг        |   |   | -187.65    | 1.95      |      | -365.92   | 9.96  | -3,644.56 |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | -365.92   |       | -3,644.56 |
| 47                                                                   | ТССЦ-14.1.06.02-0026 | Клей плиточный «Ceresit» CM17                                                                               | кг        |   |   | 187.65     | 9.59      |      | 1,799.56  | 9.96  | 17,923.62 |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 1,799.56  |       | 17,923.62 |
| 48                                                                   | ТЕРр61-26-1          | Перетирка штукатурки: внутренних помещений                                                                  | 100 м2    |   |   | 0.2553     |           |      |           |       |           |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 154.93    |       | 9,106.33  |
| 49                                                                   | ТЕР15-04-007-05      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен                    | 100 м2    |   |   | 0.2553     |           |      |           |       |           |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 673.70    |       | 28,062.16 |
| 50                                                                   | ТССЦ-14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная                                                                               | т         |   |   | -0.0201687 | 11,397.10 |      | -229.86   | 9.96  | -2,289.41 |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | -229.86   |       | -2,289.41 |
| 51                                                                   | ТССЦ-14.5.11.02-0103 | Шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel finish"                                       | кг        |   |   | 73.6912    | 19.83     |      | 1,461.30  | 9.96  | 14,554.55 |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 1,461.30  |       | 14,554.55 |
| 52                                                                   | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17                                                                  | л         |   |   | 9.328      | 9.14      |      | 85.26     | 9.96  | 849.19    |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 85.26     |       | 849.19    |
| 53                                                                   | ТССЦ-14.3.02.01-0012 | Краска акриловая: Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая                                   | т         |   |   | 0.013992   | 17,429.24 |      | 243.87    | 9.96  | 2,428.95  |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 243.87    |       | 2,428.95  |
| 54                                                                   | ТЕР17-01-003-01      | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным                                                 | 10 компл. |   |   | 0.3        |           |      |           |       |           |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 328.30    |       | 15,082.22 |
| 55                                                                   | Цена поставщика      | Унитаз-компакт Rosa Детский, косой выпуск, 1-режим, сиденье полипропилен                                    | шт        |   |   | 3          | 1,232.73  |      | 3,698.19  | 9.96  | 36,833.97 |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 3,698.19  |       | 36,833.97 |
| 56                                                                   | ТЕРр69-15-1          | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                    | т         |   |   | 1.1898     |           |      |           |       |           |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 40.85     |       | 1,492.51  |
| 57                                                                   | ТССЦпг-01-01-01-041  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |   |   | 1.1898     | 41.42     | 1.15 | 56.67     | 16.08 | 911.25    |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 56.67     |       | 911.25    |
| 58                                                                   | ТССЦпг-03-01-01-040  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 40 км     | 1 т груза |   |   | 1.1898     | 20.54     |      | 24.44     | 9.96  | 243.42    |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 24.44     |       | 243.42    |
| Итого по разделу 2 Текущий ремонт санузла группы "Веселые человечки" |                      |                                                                                                             |           |   |   |            |           |      | 20,159.89 |       |           |
| Раздел 3. Текущий ремонт санузла группы "Сказка"                     |                      |                                                                                                             |           |   |   |            |           |      |           |       |           |
| 59                                                                   | ТЕРр65-4-2           | Демонтаж: унитазов и писсуаров                                                                              | 100 шт    |   |   | 0.03       |           |      |           |       |           |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 39.18     |       | 2,370.24  |
| 60                                                                   | ТЕРр63-7-5           | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                               | 100 м2    |   |   | 0.2188     |           |      |           |       |           |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 327.66    |       | 19,159.39 |
| 61                                                                   | ТЕР46-02-009-02      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                                                | 100 м2    |   |   | 0.4202     |           |      |           |       |           |
|                                                                      |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 201.38    |       | 12,253.56 |
| 62                                                                   | ТЕР13-06-004-01      | Обеспыливание поверхности                                                                                   | м2        |   |   | 42.02      |           |      |           |       |           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5 | 6 | 7        | 8         | 9 | 10       | 11   | 12        |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|----------|-----------|---|----------|------|-----------|
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 96.27    |      | 5,857.63  |
| 63 | ТЕРp57-2-3           | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                                                                                                               | 100 м2 |   |   | 0.1008   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 154.40   |      | 9,173.06  |
| 64 | ТЕРp62-42-1          | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором                                                                                                                                       | 100 м2 |   |   | 0.521    |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 42.35    |      | 2,313.29  |
| 65 | ТЕР15-02-019-03      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен                                                                | 100 м2 |   |   | 0.3283   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 262.13   |      | 15,591.48 |
| 66 | ТЕР15-02-019-07      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 | 100 м2 |   |   | 0.3283   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 25.06    |      | 1,489.52  |
| 67 | ТССЦ-04.3.02.13-0221 | Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт: № 6, марка 50                                                                                                                           | т      |   |   | 0.189644 | 1,200.51  |   | 227.67   | 9.96 | 2,267.59  |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 227.67   |      | 2,267.59  |
| 68 | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ                                                                                                                                                               | кг     |   |   | 0.9644   | 15.09     |   | 14.55    | 9.96 | 144.92    |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 14.55    |      | 144.92    |
| 69 | ТЕР15-01-019-05      | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону         | 100 м2 |   |   | 0.2566   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 1,048.64 |      | 63,270.59 |
| 70 | ТЕР15-01-019-01      | устройство поддона из керамических плиток                                                                                                                                                     | 100 м2 |   |   | 0.2566   |           |   |          |      |           |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 1,740.09 |      | 92,438.71 |
| 71 | ТССЦ-04.3.02.09-0102 | Затирка «Старатели» (разной цветности)                                                                                                                                                        | т      |   |   | 0.02332  | 12,343.70 |   | 287.86   | 9.96 | 2,867.09  |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 287.86   |      | 2,867.09  |
| 72 | ТССЦ-14.1.06.02-0026 | Клей плиточный «Ceresit» CM17                                                                                                                                                                 | кг     |   |   | 174.9    | 9.59      |   | 1,677.29 | 9.96 | 16,705.81 |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 1,677.29 |      | 16,705.81 |
| 73 | ТССЦ-06.2.01.02-0016 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала                                        | м2     |   |   | 39.264   | 136.62    |   | 5,364.25 | 9.96 | 53,427.93 |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 5,364.25 |      | 53,427.93 |
| 74 | ТССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                                                                                                                                | м3     |   |   | 0.85068  | 799.15    |   | 679.82   | 9.96 | 6,771.01  |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 679.82   |      | 6,771.01  |
| 75 | ТССЦ-14.1.06.02-0037 | Клей плиточный «Старатель-стандарт»                                                                                                                                                           | кг     |   |   | -187.65  | 1.95      |   | -365.92  | 9.96 | -3,644.56 |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | -365.92  |      | -3,644.56 |
| 76 | ТССЦ-14.1.06.02-0026 | Клей плиточный «Ceresit» CM17                                                                                                                                                                 | кг     |   |   | 187.65   | 9.59      |   | 1,799.56 | 9.96 | 17,923.62 |
|    |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |           |   | 1,799.56 |      | 17,923.62 |
| 77 | ТЕРp61-26-1          | Перетирка штукатурки: внутренних помещений                                                                                                                                                    | 100 м2 |   |   | 0.2553   |           |   |          |      |           |

| 1                                                         | 2                    | 3                                                                                                           | 4         | 5 | 6 | 7          | 8         | 9    | 10        | 11    | 12        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|------------|-----------|------|-----------|-------|-----------|
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 154.93    |       | 9,106.33  |
| 78                                                        | ТЕР15-04-007-05      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен                    | 100 м2    |   |   | 0.2553     |           |      |           |       |           |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 673.70    |       | 28,062.16 |
| 79                                                        | ТССЦ-14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная                                                                               | т         |   |   | -0.0201687 | 11,397.10 |      | -229.86   | 9.96  | -2,289.41 |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | -229.86   |       | -2,289.41 |
| 80                                                        | ТССЦ-14.5.11.02-0103 | Шпатлевка для внутренних работ, марка "Caparol Akkordspachtel finish"                                       | кг        |   |   | 73.6912    | 19.83     |      | 1,461.30  | 9.96  | 14,554.55 |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 1,461.30  |       | 14,554.55 |
| 81                                                        | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17                                                                  | л         |   |   | 9.328      | 9.14      |      | 85.26     | 9.96  | 849.19    |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 85.26     |       | 849.19    |
| 82                                                        | ТССЦ-14.3.02.01-0012 | Краска акриловая: Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая                                   | т         |   |   | 0.013992   | 17,429.24 |      | 243.87    | 9.96  | 2,428.95  |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 243.87    |       | 2,428.95  |
| 83                                                        | ТЕР17-01-003-01      | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным                                                 | 10 компл. |   |   | 0.3        |           |      |           |       |           |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 328.30    |       | 15,082.22 |
| 84                                                        | Цена поставщика      | Унитаз-компакт Rosa Детский, косой выпуск, 1-режим, сиденье полипропилен                                    | шт        |   |   | 3          | 1,232.73  |      | 3,698.19  | 9.96  | 36,833.97 |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 3,698.19  |       | 36,833.97 |
| 85                                                        | ТЕРp69-15-1          | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                    | т         |   |   | 1.1898     |           |      |           |       |           |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 40.85     |       | 1,492.51  |
| 86                                                        | ТССЦпг-01-01-01-041  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |   |   | 1.1898     | 41.42     | 1.15 | 56.67     | 16.08 | 911.25    |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 56.67     |       | 911.25    |
| 87                                                        | ТССЦпг-03-01-01-040  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 40 км     | 1 т груза |   |   | 1.1898     | 20.54     |      | 24.44     | 9.96  | 243.42    |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 24.44     |       | 243.42    |
| Итого по разделу 3 Текущий ремонт санузла группы "Сказка" |                      |                                                                                                             |           |   |   |            |           |      | 20,159.89 |       |           |
| Раздел 4. Текущий ремонт санузла персонала                |                      |                                                                                                             |           |   |   |            |           |      |           |       |           |
| 88                                                        | ТЕРp62-41-1          | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов                  | 100 м2    |   |   | 0.1501     |           |      |           |       |           |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 59.07     |       | 3,594.47  |
| 89                                                        | ТЕРp57-2-3           | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                             | 100 м2    |   |   | 0.055      |           |      |           |       |           |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 84.24     |       | 5,004.68  |
| 90                                                        | ТЕРp57-2-4           | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм                                                          | 100 м2    |   |   | 0.055      |           |      |           |       |           |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 176.13    |       | 8,618.28  |
| 91                                                        | ТЕРp63-7-5           | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                               | 100 м2    |   |   | 0.1244     |           |      |           |       |           |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 186.29    |       | 10,892.42 |
| 92                                                        | ТЕР46-02-009-02      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                                                | 100 м2    |   |   | 0.2561     |           |      |           |       |           |
|                                                           |                      | Всего по позиции                                                                                            |           |   |   |            |           |      | 122.75    |       | 7,469.14  |
| 95                                                        | ТЕРp67-4-3           | Демонтаж: светильников с лампами накаливания                                                                | 100 шт    |   |   | 0.02       |           |      |           |       |           |

| 1       | 2                    | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5 | 6 | 7        | 8        | 9 | 10     | 11   | 12        |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|----------|----------|---|--------|------|-----------|
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 2.45   |      | 148.05    |
| 96      | ТЕРп67-4-1           | Демонтаж: выключателей, розеток                                                                                                                                                               | 100 шт |   |   | 0.01     |          |   |        |      |           |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 1.13   |      | 68.36     |
| Потолок |                      |                                                                                                                                                                                               |        |   |   |          |          |   |        |      |           |
| 97      | ТЕР15-02-019-04      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков                                                            | 100 м2 |   |   | 0.055    |          |   |        |      |           |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 50.77  |      | 3,026.01  |
| 98      | ТССЦ-04.3.02.05-0004 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения                                            | т      |   |   | 0.049555 | 2,362.51 |   | 117.07 | 9.96 | 1,166.02  |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 117.07 |      | 1,166.02  |
| 99      | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17                                                                                                                                                    | л      |   |   | 0.715    | 9.14     |   | 6.54   | 9.96 | 65.14     |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 6.54   |      | 65.14     |
| 100     | ТЕР15-04-007-02      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков                                                                                                          | 100 м2 |   |   | 0.055    |          |   |        |      |           |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 122.49 |      | 5,455.54  |
| 101     | ТССЦ-14.3.02.01-0026 | Краска акриловая: АКВА ВД-АК-11                                                                                                                                                               | т      |   |   | 0.001815 | 8,505.00 |   | 15.44  | 9.96 | 153.78    |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 15.44  |      | 153.78    |
| 102     | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17                                                                                                                                                    | л      |   |   | 1.21     | 9.14     |   | 11.06  | 9.96 | 110.16    |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 11.06  |      | 110.16    |
| Стены   |                      |                                                                                                                                                                                               |        |   |   |          |          |   |        |      |           |
| 103     | ТЕР15-04-006-03      | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен                                                                                                                       | 100 м2 |   |   | 0.2561   |          |   |        |      |           |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 44.71  |      | 2,698.98  |
| 104     | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17                                                                                                                                                    | л      |   |   | 3.3293   | 9.14     |   | 30.43  | 9.96 | 303.08    |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 30.43  |      | 303.08    |
| 105     | ТЕР15-02-019-03      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен                                                                | 100 м2 |   |   | 0.2561   |          |   |        |      |           |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 204.47 |      | 12,162.17 |
| 106     | ТЕР15-02-019-07      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 | 100 м2 |   |   | 0.2561   |          |   |        |      |           |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 97.73  |      | 5,809.38  |
| 107     | ТССЦ-14.3.01.01-0001 | Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ                                                                                                                                                               | кг     |   |   | 8.4515   | 15.09    |   | 127.53 | 9.96 | 1,270.20  |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 127.53 |      | 1,270.20  |
| 108     | ТССЦ-04.3.02.12-0006 | Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100)                                                                                                                                                     | т      |   |   | 0.326528 | 1,113.11 |   | 363.46 | 9.96 | 3,620.06  |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 363.46 |      | 3,620.06  |
| 109     | ТЕР15-04-007-05      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен                                                                                                      | 100 м2 |   |   | 0.0951   |          |   |        |      |           |
|         |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                              |        |   |   |          |          |   | 250.96 |      | 10,453.43 |

| 1                           | 2                    | 3                                                                                                                                                                                     | 4      | 5 | 6 | 7        | 8         | 9 | 10       | 11   | 12        |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|----------|-----------|---|----------|------|-----------|
| 110                         | ТССЦ-14.3.02.01-0308 | Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"                                                                                                                  | л      |   |   | 2.853    | 233.04    |   | 664.86   | 9.96 | 6,622.01  |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 664.86   |      | 6,622.01  |
| 111                         | ТССЦ-14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17                                                                                                                                            | л      |   |   | 1.902    | 9.14      |   | 17.38    | 9.96 | 173.10    |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 17.38    |      | 173.10    |
| 112                         | ТЕР15-01-019-05      | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 |   |   | 0.161    |           |   |          |      |           |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 657.97   |      | 39,699.06 |
| 113                         | ТССЦ-06.2.01.02-0016 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала                                | м2     |   |   | 16.1     | 136.62    |   | 2,199.58 | 9.96 | 21,907.82 |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 2,199.58 |      | 21,907.82 |
| 114                         | ТССЦ-14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)                                                                                                                          | т      |   |   | 0.060375 | 3,536.53  |   | 213.52   | 9.96 | 2,126.66  |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 213.52   |      | 2,126.66  |
| 115                         | ТССЦ-04.3.02.09-0102 | Затирка «Старатели» (разной цветности)                                                                                                                                                | т      |   |   | 0.00805  | 12,343.70 |   | 99.37    | 9.96 | 989.73    |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 99.37    |      | 989.73    |
| Полы                        |                      |                                                                                                                                                                                       |        |   |   |          |           |   |          |      |           |
| 116                         | ТЕР11-01-011-01      | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм                                                                                                                                           | 100 м2 |   |   | 0.055    |           |   |          |      |           |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 57.88    |      | 3,347.19  |
| 117                         | ТЕР11-01-011-02      | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм)                                                                   | 100 м2 |   |   | 0.055    |           |   |          |      |           |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 9.36     |      | 410.63    |
| 118                         | ТССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100                                                                                                                                        | м3     |   |   | 0.455532 | 799.15    |   | 364.04   | 9.96 | 3,625.84  |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 364.04   |      | 3,625.84  |
| 119                         | ТЕР11-01-027-06      | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных                 | 100 м2 |   |   | 0.055    |           |   |          |      |           |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 724.84   |      | 16,450.40 |
| Освещение                   |                      |                                                                                                                                                                                       |        |   |   |          |           |   |          |      |           |
| 120                         | ТЕРм08-03-593-17     | Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам                                                                                                                                     | 100 шт |   |   | 0.02     |           |   |          |      |           |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 50.18    |      | 2,860.25  |
| 121                         | Цена поставщика      | Светильник светодиодный 600х600 мм                                                                                                                                                    | шт     |   |   | 2        | 1,583.33  |   | 3,166.66 | 9.96 | 31,539.93 |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 3,166.66 |      | 31,539.93 |
| 122                         | ТЕРм08-03-591-02     | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке                                                                                                                      | 100 шт |   |   | 0.01     |           |   |          |      |           |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 6.94     |      | 400.94    |
| 123                         | ТССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки                                                                                                                                        | 10 шт  |   |   | 0.1      | 51.00     |   | 5.10     | 9.96 | 50.80     |
|                             |                      | Всего по позиции                                                                                                                                                                      |        |   |   |          |           |   | 5.10     |      | 50.80     |
| Сантехническое оборудование |                      |                                                                                                                                                                                       |        |   |   |          |           |   |          |      |           |

| 1                                                   | 2               | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5 | 6 | 7    | 8      | 9 | 10        | 11   | 12           |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|------|--------|---|-----------|------|--------------|
| 124                                                 | ТЕРр65-6-12     | Смена: унитазов типа "Компакт"                                                                                                                                                            | 100 шт |   |   | 0.01 |        |   |           |      |              |
|                                                     |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 106.84    |      | 6,073.59     |
| 125                                                 | Цена поставщика | Унитаз-компакт «Комфорт»                                                                                                                                                                  | компл. |   |   | 1    | 831.69 |   | 831.69    | 9.96 | 8,283.63     |
|                                                     |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 831.69    |      | 8,283.63     |
| 126                                                 | ТЕРр65-6-24     | Смена: умывальников                                                                                                                                                                       | 100 шт |   |   | 0.01 |        |   |           |      |              |
|                                                     |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 59.96     |      | 3,180.11     |
| 127                                                 | Цена поставщика | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:- полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. |   |   | 1    | 464.03 |   | 464.03    | 9.96 | 4,621.74     |
|                                                     |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 464.03    |      | 4,621.74     |
| 128                                                 | Цена поставщика | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм                                                                                 | шт     |   |   | 1    | 245.00 |   | 245.00    | 9.96 | 2,440.20     |
|                                                     |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 245.00    |      | 2,440.20     |
| 129                                                 | ТЕРр65-5-7      | Смена смесителей: без душевой сетки                                                                                                                                                       | 100 шт |   |   | 0.01 |        |   |           |      |              |
|                                                     |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 49.09     |      | 2,907.92     |
| 130                                                 | Цена поставщика | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с азратором                                                                                                 | компл. |   |   | 1    | 326.93 |   | 326.93    | 9.96 | 3,256.22     |
|                                                     |                 | Всего по позиции                                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 326.93    |      | 3,256.22     |
| Итого по разделу 4 Текущий ремонт санузла персонала |                 |                                                                                                                                                                                           |        |   |   |      |        |   | 12,395.94 |      |              |
| Итого по смете:                                     |                 |                                                                                                                                                                                           |        |   |   |      |        |   |           |      |              |
|                                                     |                 | Итого прямые затраты (справочно)                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 63,812.29 |      | 974,526.16   |
|                                                     |                 | в том числе:                                                                                                                                                                              |        |   |   |      |        |   |           |      |              |
|                                                     |                 | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                      |        |   |   |      |        |   | 6,599.26  |      | 401,565.00   |
|                                                     |                 | Эксплуатация машин                                                                                                                                                                        |        |   |   |      |        |   | 509.70    |      | 8,195.94     |
|                                                     |                 | в том числе оплата труда машинистов (Отм)                                                                                                                                                 |        |   |   |      |        |   | 84.27     |      | 5,127.83     |
|                                                     |                 | Материалы                                                                                                                                                                                 |        |   |   |      |        |   | 56,703.33 |      | 564,765.22   |
|                                                     |                 | Строительные работы                                                                                                                                                                       |        |   |   |      |        |   | 70,945.74 |      | 1,504,111.40 |
|                                                     |                 | Строительные работы                                                                                                                                                                       |        |   |   |      |        |   | 70,775.73 |      | 1,501,377.65 |
|                                                     |                 | в том числе:                                                                                                                                                                              |        |   |   |      |        |   |           |      |              |
|                                                     |                 | оплата труда                                                                                                                                                                              |        |   |   |      |        |   | 6,578.08  |      | 400,276.19   |
|                                                     |                 | эксплуатация машин и механизмов                                                                                                                                                           |        |   |   |      |        |   | 337.91    |      | 5,433.57     |
|                                                     |                 | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                                                                                                                 |        |   |   |      |        |   | 84.16     |      | 5,121.13     |
|                                                     |                 | материалы                                                                                                                                                                                 |        |   |   |      |        |   | 54,827.93 |      | 546,086.23   |
|                                                     |                 | накладные расходы                                                                                                                                                                         |        |   |   |      |        |   | 6,088.95  |      | 370,510.96   |
|                                                     |                 | сметная прибыль                                                                                                                                                                           |        |   |   |      |        |   | 2,942.86  |      | 179,070.70   |
|                                                     |                 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ                                                                                                               |        |   |   |      |        |   | 170.01    |      | 2,733.75     |
|                                                     |                 | Монтажные работы                                                                                                                                                                          |        |   |   |      |        |   | 1,929.87  |      | 21,913.78    |
|                                                     |                 | в том числе:                                                                                                                                                                              |        |   |   |      |        |   |           |      |              |
|                                                     |                 | оплата труда                                                                                                                                                                              |        |   |   |      |        |   | 21.18     |      | 1,288.81     |
|                                                     |                 | эксплуатация машин и механизмов                                                                                                                                                           |        |   |   |      |        |   | 1.78      |      | 28.62        |
|                                                     |                 | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)                                                                                                                                                 |        |   |   |      |        |   | 0.11      |      | 6.70         |
|                                                     |                 | материалы                                                                                                                                                                                 |        |   |   |      |        |   | 1,875.40  |      | 18,678.99    |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11 | 12                  |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|----|---------------------|
|   |   | накладные расходы                   |   |   |   |   |   |   | 20.65            |    | 1,256.65            |
|   |   | сметная прибыль                     |   |   |   |   |   |   | 10.86            |    | 660.71              |
|   |   | Итого ФОТ (справочно)               |   |   |   |   |   |   | 6,683.53         |    | 406,692.83          |
|   |   | Итого накладные расходы (справочно) |   |   |   |   |   |   | 6,109.60         |    | 371,767.61          |
|   |   | Итого сметная прибыль (справочно)   |   |   |   |   |   |   | 2,953.72         |    | 179,731.41          |
|   |   | <b>ВСЕГО по смете</b>               |   |   |   |   |   |   | <b>72,875.61</b> |    | <b>1,526,025.18</b> |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097554

Владелец Ревчук Елена Борисовна

Действителен с 09.04.2025 по 09.04.2026